ENTIDAD:	**MUNICIPALIDAD DE NEBAJ**
DIRECCIÓN:	**CANTÓN BATZBACA**
HORARIO DE ATENCIÓN:	**8:00 AM A 5:00 PM**
TELÉFONO:	**SIN TELEFONO**
DIRECTOR:	**JACINTO MATÓM CETO**
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	**22/10/2018**
CORRESPONDE AL MES DE:	**SEPTIEMBRE**

NUMERAL 10: PROCESOS DE COTIZACIÓN Y LICITACIÓN

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CANTIDADES	PRECIOS UNITARIOS			MONTOS	RENGLÓN PRESUPUESTARIO	CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR		DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN		CONTENIDO DEL CONTRATO	
	CANTIDAD	DESCRIPCION		PRECIO	TOTAL		Nombre proveedor:	CONSTRUCTORA ER	NOG:	8744629	No. Del Contrato:	19-2018
							NIT:	15636267			Plazo del contrato	4 meses
Cotizacion	72	Trabajos preliminares y excavación de cimentación de tanque	mts cuad.	Q. 391.35	Q. 28,177.20	331 Construcción de bienes nacionales de uso común			Fecha de presentación de ofertas:	07/09/2018	Bien o servicio contrato:	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA XEVITZ, NEBAJ, QUICHE,
	9	zapatas Z-1 (1.35m x 1.35m x 0.3)	Unidad	Q. 2578.00	Q. 23,202.00							
	56.25	piso de concreto armado (7.50m x 7.50m x 0.25)	mts cuad	Q. 1,054.00	Q. 59,287.50							
	9	Columnas C-1(0.30m x 0.30m x 2.75m)	unidades	Q. 2,976.70	Q. 26,790.30							
	60.72	Muros de concreto armado	mts cuad	Q. 1,322.50	Q. 80,302.20							
	26.4	solera de corona (0.30 x 0.25m)	mts lin	Q. 450.00	Q. 11,880.00							
	13.2	Viga tipo V-1 (0.24m x 0.40m)	mts lin	Q. 1,213.40	Q. 16,016.88							
	55.25	Losa de deposito (espesor: 0.10m)	mts cuad	Q. 855.80	Q. 47,282.95							
	175	Acabados del Depósito	mts cuad	Q. 99.00	Q. 17,325.00							
	16	Banqueta perimetral (0.08m x 0.50m)	mts cuad	Q. 309.75	Q. 4,956.00							
	1	Instalaciones hidraulicas del depósito	unidad	Q. 7,974.40	Q. 7,974.40							
	600	Elaboración de zanjas para tuberias	mts lin	Q. 63.14	Q. 37,884.00							
	10	Colocación de tuberia HG bajo asfalto	mts lin	Q. 1,242.80	Q. 12,428.00							
	600	colocación de tuberia (conducción y distribución)	mts lin	Q. 109.97	Q. 65,982.00							
	1	Tanque de captación	unidad	Q. 38,330.94	Q. 38,330.94							
	2	Acometidas Domiciliares	viviendas	Q. 2,351.36	Q. 4,702.72							
	2	caja de concreto y valvula de compuerta	unidad	Q. 4,579.84	Q. 9,159.68							
	600	relleno de zanjas para tuberias	mts lin	Q. 15.68	Q. 9,408.00							
	1	caja de concreto de cloración	unidad	Q. 11,606.23	Q. 11,606.23							
	1	limpieza final del proyecto	globlal	Q. 2,304.00	Q. 2,304.00							
	TOTAL		COSTO	Q. 515,000.00								