| | |
|---|---|
| **ENTIDAD:** | **MUNICIPALIDAD DE NEBAJ** |
| **DIRECCIÓN:** | **CANTÓN BATZBACA** |
| **HORARIO DE ATENCIÓN:** | **8:00 AM A 5:00 PM** |
| **TELÉFONO:** | **SIN TELEFONO** |
| **DIRECTOR:** | **JACINTO MATÓM CETO, DPM** |
| **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** | **22/10/2018** |
| **CORRESPONDE AL MES DE:** | **SEPTIEMBRE** |

# CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | MONTO TOTAL | PRECIO UNITARIO | UNIDADES | | RENGLÓN PRESUPUESTARIO | CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR | | DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN | | CONTENIDO DEL CONTRATO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotizacion | Q. 28,177.20 | Q. 391.35 | 72 mts cuad | Trabajos preliminares y excavación de cimentación de tanque | 331 Construcción de bienes nacionales de uso común | Nombre proveedor: | CONSTRUCTORA ER | NOG: | 8744629 | No. Del Contrato: | 19-2018 |
| | | | | | | NIT: | 8744629 | | | Plazo del contrato | 4 MESES |
| | Q. 23,202.00 | Q. 2578.00 | 9. unidad | zapatas Z-1 (1.35m x 1.35m x 0.3) | | | | Fecha de presentación de ofertas: | 07/09/2018 | Bien o servicio contrato: | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA XEVITZ, NEBAJ, QUICHE, |
| | Q. 59,287.50 | Q. 1,054.00 | 56.25 mts cuad | piso de concreto armado (7.50m x 7.50m x 0.25) | | | | Fecha de Adjudicación | 11/09/2018 | | |
| | Q. 26,790.30 | Q. 2,976.70 | 9 unidades | Columnas C-1(0.30m x 0.30m x 2.75m) | | | | | | | |
| | Q. 80,302.20 | Q. 1,322.50 | 60.72 mts cuad | Muros de concreto armado | | | | | | | |
| | Q. 11,880.00 | Q. 450.00 | 26.40 mts lin | solera de corona (0.30 x 0.25m) | | | | | | | |
| | Q. 16,016.88 | Q. 1,213.40 | 13.20 mts lin | Viga tipo V-1 (0.24m x 0.40m) | | | | | | | |
| | Q. 47,282.95 | Q. 855.80 | 55.25 mts cuad | Losa de deposito (espesor: 0.10m) | | | | | | | |
| | Q. 17,325.00 | Q. 99.00 | 75 mts cuad | Acabados del Depósito | | | | | | | |
| | Q. 4,956.00 | Q. 309.75 | 16 mts cuad | Banqueta perimetral (0.08m x 0.50m) | | | | | | | |
| | Q. 7,974.40 | Q. 7,974.40 | 1 unidad | Instalaciones hidraulicas del depósito | | | | | | | |
| | Q. 37,884.00 | Q. 63.14 | 600 mts lin | Elaboración de zanjas para tuberias | | | | | | | |
| | Q. 12,428.00 | Q. 1,242.80 | 10 mts lin | Colocación de tuberia HG bajo asfalto | | | | | | | |
| | Q. 65,982.00 | Q. 109.97 | 600 mts lin | colocación de tuberia (conducción y distribución) | | | | | | | |
| | Q. 38,330.94 | Q. 38,330.94 | 1 unidad | Tanque de captación | | | | | | | |
| | Q. 4,702.72 | Q. 2,351.36 | 2 viviendas | Acometidas Domiciliares | | | | | | | |
| | Q. 9,159.68 | Q. 4,579.84 | 2 unidades | caja de concreto y valvula de compuerta | | | | | | | |
| | Q. 9,408.00 | Q. 15.68 | 600 mts lin | relleno de zanjas para tuberias | | | | | | | |
| | Q. 11,606.23 | Q. 11,606.23 | 1 unidad | caja de concreto de cloración | | | | | | | |
| | Q. 2,304.00 | Q. 2,304.00 | Global | limpieza final del proyecto | | | | Estatus: | EN EJECUCION | Fecha del Contrato: | 03/10/2018 |
| | **Q. 515,000.00** | | | **COSTO TOTAL** | | | | | | | |