| ENTIDAD: | MUNICIPALIDAD DE NEBAJ |
|-------------------------|------------------------|
| DIRECCIÓN: | CANTÓN BATZBACA |
| HORARIO DE ATENCIÓN: | 8:00 AM A 5:00 PM |
| | SIN TELEFONO |
| DIRECTOR: | JACINTO MATOM CETO |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN: | 4/12/2018 |
| CORRESPONDE AL MES DE: | NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 |



NUMERAL 10: PROCESOS DE COTIZACIÓN Y LICITACIÓN

1

| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | CANTIDADES | PRECIOS UNITARIOS | MONTOS | RENGLÓN PRESUPUESTARIO | ARIO CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR | | DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN | | CONTENIDO DEL CONTRATO | |
|---------------------------|--|---|--|---------------------------------------|------------------------------------|---|---|------------|---------------------------|---|
| | 330 quintales de cemento | Q. 78.00 | Q. 25,740.00 | | Nombre proveedor: | FERROSURTIDORA Y TRANSPORTES "LOS DOS". | | | No. Del Contrato: | 26-2018 |
| | 25 metros cub. Piedrin triturado de 3/4 | Q. 250.00 | Q. 6,250.00 | FONDOS PROPIOS DE LA MUNICIPALIDAD | NIT: | | NOG: | 9167706 | Plazo del contrato | 1 DIA |
| | 37 metros cub. De arena d rio | Q. 200.00 | Q. 7,400.00 | | | 62139533 | Fecha de presentación de ofertas: | 30/10/2018 | Bien o servicio contrato: | COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA ALDEA TZINAP, NEBAJ, QUICHE |
| CONTIZACIÓN | 2,650 unidades de block de 0.20 x0.20 0.40 de 35 kg/cm2 100 libras clavos de 3" 602 varillas de Hierro liso (1/4) 275 varillas de hierro No. e (3/8") legitimo 282 varillas de hierro No. 4 (1/2" legitimo 125 Libras Alambre de amarre 24 Docenas parales de 2" x 3" x 8 pies 38 docenas tabla 1" x 12" x 2 1/2" 24 Unidades de Tubo de PVC Naranja Sanitario | Q. 10.78 Q. 7.45 Q. 9.00 Q. 27.00 Q. 45.00 Q. 7.00 Q. 190.00 Q. 250.00 Q. 68.00 | Q. 745.00 Q. 5,418.00 Q. 7,425.00 Q. 12,690.00 Q. 875.00 Q. 4,560.00 Q. 9,500.00 | | | | Fecha de Adjudicación | 5/11/2018 | Fecha del Contrato: | 30/11/2018 |
| | TOTAL | | Q. 110,802.00 | | | | Estatus: | | | EJECUTADO |

-

| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | CANTIDADES | PRECIOS UNITARIOS | MONTOS | RENGLÓN PRESUPUESTARIO CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR | | DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN | | CONTENIDO DEL CONTRATO | | |
|---------------------------|---|----------------------|-----------------|---|----------------------|---|---|------------------------|---------------------------|---|
| | 465 M2.Trabajos preliminares y trazo de la linea central | Q. 10.50 | Q. 4,882.50 | | Nombre proveedor: | CONSTRULEYVA | | | No. Del Contrato: | 25-2018 |
| | 465 M2. Corte y nivelacion de terreno (corte y nivelación de terreno (corte de cajuela) | Q. 10.58 | Q. 5,105.70 | | | | NOG: | 9214267 | Plazo del contrato | 25 Dias |
| | 465 M2. Base granular (0.10) | | Q. 10,276.50 | | | 3141896 | Fecha de presentación de ofertas: | 7/11/2018 | Bien o servicio contrato: | MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION TZICORRAL) CAN SALQUILITO, NEBAJ, QUICHE |
| | 465 M2. Pavimento de concreto rigido (espesor 0.15 M) | Q. 225.50 | Q. 104,857.50 | | | | Fecha de Adjudicación | 8/11/2018 | Fecha del Contrato: | 27/11/2018 |
| | 93.2 ML. Bordillo de concreto (0.35x 0.10 M) | Q. 106.50 | Q. 9,925.80 | | | | | | | |
| COTIZACIÓN | 148 ML. Corte y sello de juntas | Q. 68.00 | Q. 10,064.00 | 331 CONSTRUCCION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | NIT: | | Estatus: | | | En Ejecución |
| | 60 ML. excavación para zanjeo lina de tuberia pluvial | Q. 155.00 | Q. 9,300.00 | | | | | | | |
| | 60 ML. colocación de tuberia PVC D=18 (pluvial) + relleno y compactación | Q. 625.00 | Q. 37,500.00 | | | | | | | |
| | 1. Tragante pluvial + regilla metalica | Q. 9,175.00 | Q. 9,175.00 | | | | | | | |
| | 1 UNIDAD. desarenador | Q. 4,368.00 | Q. 4,368.00 | | | | | | | |
| | 465 M2. limpieza final del proyecto. | Q. 3.00 | Q, 1,395.00 | | | | | | | |
| | TOTAL | | Q. 206,850.00 | | | | | | | |

| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | CANTIDADES | PRECIOS UNITARIOS | MONTOS | RENGLÓN PRESUPUESTARIO | N PRESUPUESTARIO CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR | | DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN | | CONTENIDO DEL CONTRATO | |
|---------------------------|--|------------------------|---------------|---------------------------------------|--|---------------------------------|---|------------|---------------------------|---|
| | 236 mts lin. Trabajos preliminares | Q. 65.00 | Q. 15,340.00 | | Nombre proveedor: | INGENIERIA CLASICA Y DEL FUTURO | | | No. Del Contrato: | 24-2018 |
| | 74 mts lin. Excavación de cimentación 0.40 mts de ancho y 1.03 mts de profundidad | Q. 125.00 | Q. 9,250.00 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | F C | NOG: | 9159878 | Plazo del contrato | 120 DIAS |
| | 8 unidad. Zapatas 1.15x 1.15 x 0.30 mts | Q. 1,600.00 | Q. 12,800.00 | | | | Fecha de presentación de ofertas: | 6/11/2018 | Bien o servicio contrato: | CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA MARTA, NEBAJ, QUICHE |
| | 74 mts lin. cimiento corrido 0.40 x 0.20 mts. | Q. 370.00 | | | | | Fecha de Adjudicación | 12/11/2018 | Fecha del Contrato: | 21/11/2018 |
| | 40.5 mts cuad. muro de cimentación 67.5 mts lin. solera hidrofuga o.14 x 0.20 mts | Q. 290.00 | | | | | | | | |
| | 128 mts cuad. levantado de block 0.14m x 0.19m x 0.39m 35kgs/cm2 (sisa 2 caras) | Q. 200.00 Q. 275.00 | | | | | | | | |
| | 32.4 mts lin. Columna tipo 1 de 0.14 x 0.30 mts. | Q. 490.00 | Q. 15,876.00 | | | | | | | |
| | 86 mts cuad. Columna tipo 2 de 0.14 x 0.20 MTS. | Q. 260.00 | Q. 22,360.00 | | | | | | | |
| | 12 mts lin. Columna tipo 3 de 0.14 x 0.14 mts. | Q. 325.00 | Q. 3,900.00 | | | 23320303 | | | | |
| | 19.5 mts lin solera sillar con gota. | Q. 236.00 | Q. 4,602.00 | | | | | | | |
| | 16 mts lin. Solera sillar sin gota. | Q. 175.00 | Q. 2,800.00 | | | | | | | |
| | 93 mts lin. Solera con block "U" DE 0.14, x 0.19m x 0.39m con 2 hierros No. 3 + estabon de hierro No. 2 a cada 0.20 m | Q. 166.00 | Q. 15,438.00 | | | | | | | |
| COTIZACIÓN | 28.5 mts Ii. Solera de remate de 0.14m x 0.25m con 4 hierros No. 3 + estribo No. 2 a cada 0.15m | Q. 244.00 | Q. 6,954.00 | | | | | | | |
| 65.12.661 | 36 mts lin. Viga V-1 de 0.14m X 0.25m con 4 hierros No.4 +2 tenciones hierro No. 4 + estribo de hierro No. 2 a cada 0.10m | Q. 352.00 | Q. 12,672.00 | NACIONALES DE USO NO COMÚN | NIT: | | | | | |
| | 4 unidad. Viga mojiente | Q. 3,374.00 | Q. 13,496.00 | | | | | | | En ejecución |
| | 247 mts cuad. Cubierta de lamina troquelada, calibre 26 legitimo, con constanera de 2" x 6" x 1/16". Capote de lamina galvanizada. | Q. 470.00 | Q. 116,090.00 | | | | | Estatus: | | |
| | 63 mts cuad, Banqueta de concreto + trampa de 7.5 cm de espesor | Q. 220.00 | Q. 13,860.00 | | | | | | | |
| | 163 mts cuad. Piso de concreto de 7 cm de espesor +base de selecto de 10 cms | Q. 250.00 | Q. 40,750.00 | | | | | | | |
| | 798 mts lin. Tallado de columnas y soleras | Q. 30.00 | Q. 23,940.00 | | | | | | | |
| | 54 mts cuad. Ventaneria de perfil de hierro de 1/8" con 55% de area abatible 45% fijo, con vidrio 4mm | Q. 988.00 | Q. 53,352.00 | | | | | | | |
| | 3 unidad. Puerta de metal tipo 1 | Q. 3,301.00 | Q. 9,903.00 | | | | | | | |
| | 3 circuitos. Instalaciones electricas | Q. 10,244.00 | Q. 30,732.00 | | | | | | | |
| | 42 mts lin. Instalaciones pluviales + caja de registro | Q. 462.00 | Q. 19,404.00 | | | | | | | |
| | 1 mts lin. Modulo de baños | Q. 122,000.00 | Q. 122,000.00 | | | | | | | |
| | 1 Unidad. Biodigestor autolimpiable de 3000 LTS + poso de absorcion + caja registro de lodo | Q. 78,145.00 | Q. 78,145.00 | | | | | | | |
| | 410 mts cuad. Aplicación de pintura en aulas + modulo de baños | Q. 40.00 | Q. 16,400.00 | | | | | | | |
| | 3 equipamiento de aulas (escritorio + pizarron de formica + mesa secretarial y silla) | Q. 16,500.00 | Q. 49,500.00 | | | | | | | |
| | 1 aula. limpieza final dl proyecto | Q. 2,611.00 | Q. 2,611.00 | | | | | | | |
| | COSTO TOTAL | | Q. 800,000.00 | | | | | | | |