ENTIDAD:	**MUNICIPALIDAD DE NEBAJ**
DIRECCIÓN:	**CANTÓN BATZBACA**
HORARIO DE ATENCIÓN:	**8:00 AM A 5:00 PM**
TELÉFONO:	**SIN TELEFONO**
DIRECTOR:	**JACINTO MATÓM CETO**
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	**25/07/2019**
CORRESPONDE AL MES DE:	**JULIO DEL AÑO 2019**

NUMERAL 10: PROCESOS DE COTIZACIÓN Y LICITACIÓN

1

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CANTIDADES			PRECIOS UNITARIOS	MONTOS	RENGLÓN PRESUPUESTARIO	CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR		DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN		CONTENIDO DEL CONTRATO	
COTIZACIÓN	991	Mts cuad.	trabajos preliminares y trazo de la línea central	Q. 22.00	Q. 21,802.00	331 de construcción de bienes nacionales de uso común.	Nombre del proveedor	CONSTRULEYVA	NOG	10722084	No. del contrato	34-2019
	749	Mts. Cuad.	Demolición de pavimento deteriorado existente	Q. 52.00	Q. 38,948.00							
	991	Mts. Cuad.	Corte y nivelación de terreno (corte de Cajuela)	Q. 23.00	Q. 22,793.00							
	180	Mts. lin.	Excavación de zanja par tubería de alcantarillado sanitario	Q. 84.00	Q. 15,120.00						Plazo de contrato	4 meses
	180	Mts. Lin.	Retiro de tubería de concrto de drenaje deteriorado	Q. 80.00	Q. 14,400.00							
	126	mts lin.	Colocación de tubería sanitario de pvc diámetro 12 pulg, norma AST M F949	Q. 454.00	Q. 57,204.00							
	54	Mts lin.	Colocación de tubería sanitario de pvc, diámetro 8 pulg. Norma AST M F949	Q. 232.00	Q. 12,528.00							
	180	Mts lin.	Relleno y compactado de zanjas de drenaje sanitario	Q. 119.00	Q. 21,420.00							
	28	unidades	Dotación de tubería pvc de 2a de 250 PSI	Q. 218.00	Q. 6,104.00							
	991	Mts Cuad.	Tendido y compactación de la base granual controlado (0.15m)	Q. 48.00	Q. 47,568.00						Bien o servicio contratado	MEJORAMIENTO CALLE (PACIMENTACIÓN) DEL PUENTE A PARQUE SAN JACINTO CANTÓN SALQUILITO, NEBAJ, QUICHE
	991	Mts. Cuad.	Pavimento de concreto rigido (espesor 0.15m)	Q. 394.00	Q. 390,454.00				Fecha de presentación de ofertas	11-07-201		
	278	mts lin.	Corte y sello de juntas	Q. 85.00	Q. 23,630.00							
	5	Unidades	Nivelación de brocal de pozo de visita	Q. 2,523.00	Q. 12,615.00							
	75	Mts. Lin.	Bordillo lateral de conreto (.35m x 0.10m)	Q. 126.00	Q. 9,450.00							
	991	Mts Cuad.	limpiea final delproyecto	Q. 4.00	Q. 3,964.00						Fecha del contrato	jul-19
	TOTAL			Q. 698,000.00			NIT	3141896	Fecha de adjudicación	17-07-201	Status	EN EJECUCIÓN

2

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CANTIDADES			PRECIOS UNITARIOS	MONTOS	RENGLÓN PRESUPUESTARIO	CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR		DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN		CONTENIDO DEL CONTRATO	
COTIZACIÓN	217	M2	Trabajos preliminares	Q. 60.50	Q. 13,128.50	332 Construcción de bienes nacionales de uso no común	Nombre del proveedor	CODEPRO INGENIERIA	NOG	1073203	No. del contrato	37-2019
	68	ML	Excavación de cimentación 0.40 mts. De ancho y 1.03	Q. 132.00	Q. 8,976.00							
	8	unidad	zapatas 1.15 x 1.15x 0.30 mts.	Q. 1,516.40	Q. 12,131.20							
	68	ML	cimiento corrido 0.40 x 0.20 mts	Q. 311.00	Q. 21,148.00							
	39	M2	muro de cimentación	Q. 284.60	Q. 11,099.40							
	62	ML	solera hidrofuga de 0.14 x 0.20 mts	Q. 209.40	Q. 12982.80							
	118	ML	Levantado de Block 0.14m x 0.19m 0.39m 35	Q. 272.30	Q. 32,131.40							
	32.4	ML	columna tipo 1 de 0.14 x 0.30 mts.	Q. 495.20	Q. 16,044.48							
	86	ML	Columna tipo 2 de 0.14 x 0.20 mts.	Q. 258.00	Q. 22,188.00							
	12	ML	columna tipo 3 de 0.14 x 0.14 mts.	Q. 317.30	Q. 3,807.60							
	18.5	ML	Solera sillar con gota	Q. 224.00	Q. 4,144.00							
	15	ML	solera sillar con gota	Q. 175.00	Q. 2,625.00							
	84.5	ML	Solera con Block "U" de 0.14m x 0.19m x 0.39m con	Q. 170.00	Q. 14,365.00							
	25.4	ML	Solera de remate de 0.14m x 0.25m con 4 hierrono. 3	Q. 256.00	Q. 6,502.40							
	36.5	ML	Viga V-1 de 0.14m x 0.25m con 4 hierros no. 4 + 2	Q. 341.20	Q. 12,453.80							
	4	UNIDAD	viga mojinete	Q. 3,167.00	Q. 12,668.00							
	209	M2	Cubierta de lamina troquelada color rojo, calibre 26	Q. 504.40	Q. 105,419.60							
	53	M2	banqueta de concreto + rampa de 7.0 cm de espesor	Q. 208.00	Q. 11,024.00							
	138	M2	Piso de aconcreto de 7 cm de espesor + base de selecto de 10 cms	Q. 246.60	Q. 34,030.80							
	798	ML	tallado de columnas y soleras	Q. 33.90	Q. 27,052.20							
	51	M2	venteneria de perfil de hierro de 1/8" con 55% de area abatible y 45% fijo, con vidrio 4m	Q. 962.00	Q. 49,062.00							
	3	unidad	puerta de metal tipo 1	Q. 3,198.00	Q. 9,594.00							

	3	circuitos	Instalaciones Electricas	Q. 10,015.00	Q. 30,045.00						Plazo de contrato	**3 MESES**
	42	ML	instalaciones pluviales + caja de retistro	Q. 453.70	Q. 19,055.40							
	1	UNIDAD	modulo de baños	Q. 120,238.00	Q. 120,238.00							
	1	UNIDAD	Biodigestor autolimpiable de 3000 LTS + poso de	Q. 76,173.42	Q. 76,173.42							
	410	M2	Biodigestor autolimpiable de 3000 LTS + poso de absorsion + caja registro de lodo	Q. 59.00	Q. 24,190.00				Fecha de presentación de ofertas	**20-07-201**	Bien o servicio contratado	**Construcción Escuela Primaria Aldea ixtupil, Nebaj, Quiché**
	3	AULAS	Biodigestor autolimpiable de 3000 LTS + poso de	Q. 15,730.00	Q. 47,190.00							
	1	GLOBAL	Biodigestor autolimpiable de 3000 LTS + poso de	Q. 2,600.00	Q. 2,600.00							
	TOTAL			**Q. 762,070.00**			NIT	**10698205**	Fecha de adjudicación	**24/07/2019**	Fecha del contrato	**16/08/2019**
											Status	**EN EJECUCION**

3

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDADES			PRECIOS UNITARIOS	MONTOS	RENGLÓN PRESUPUESTARIO	CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR		DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN		CONTENIDO DEL CONTRATO	
COTIZACIÓN	5,747	Galones	Diesel	Q. 23.90	Q. 137,353.30	**262 combustible y lubricantes**	Nombre del proveedor	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LOS ARENALES, S.A.	NOG	10785043	No. del contrato	**38-2019**
									Fecha de presentación de ofertas	**2507-201**	Plazo de contrato	**A partir de la suscripción del presente contrato**
											Bien o servicio contratado	**Dotación de Combustible para Mantenimiento de caminos Rurales De. XOLOCHE, TZIJULCHE, ACUL, TI JOM, CHUCHE, VIPECBALAM, XEVAC, NEBAJ, QUICHE**
	TOTAL			**Q. 137,353.30**			NIT	**95345310**	Fecha de adjudicación	**30/07/2019**	Fecha del contrato	**16/08/2019**
											Status	

4

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CANTIDADES			PRECIOS UNITARIOS	MONTOS	RENGLÓN PRESUPUESTARIO	CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR		DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN		CONTENIDO DEL CONTRATO	
COTIZACIÓN	227	Mts cuad.	Trabajos Preliminares + trazo y nivelación	Q. 35.00	Q. 7,945.00	**331 construcción de bienes nacionales de uso común.**	Nombre del proveedor	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS DE INGENIERIA A&L	NOG	10785558	No. del contrato	**39-2019**
	21	Mts Cub.	Excavación de cimentación 0.40 mts. De ancho y 0.82 mts. De profundidad	Q. 123.00	Q. 2,583.00							
	2	Unidad	Zapata (1.15m x 1.15 m x 0.25 m)	Q. 1,238.00	Q. 2,476.00							
	66	Mts. Lin.	Cimiento corrido 0.40 x 0.20 mts.	Q. 244.00	Q. 16,104.00							
	23.8	Mts Cuad.	Muro de cimentación (Block de 35 kgs/cms2 15 x 20 x 40 cmss)	Q. 239.00	Q. 5,688.20							
	65	Mts lin.	Solera Hidrofuga (0.20 m x 0.15 m)	Q. 182.25	Q. 11,846.25							
	3.4	Mts. Lin.	Solera Hidrofuga de entrepiso (0.20m x 0.15m)	Q. 405.00	Q. 1,377.00							
	137	Mts cuad.	Levantado de Block de 35 kgs/ms2 15 x 20 x 40 cms Primer nivel y modulo de grabadas	Q. 187.50	Q. 25,687.50							
	14.35	Mts cuad.	Levantado de Block Tabique de 35 kgs/cms2 10 x 20 x 40 cms en modulos de baños	Q. 268.00	Q. 3,845.80							
	169	Mts lin.	Columna tipo 1 (20 x 15 cm)	Q. 170.00	Q. 28,730.00							
	6.64	Mts lin.	Columna tipo 2 (25 x 25)	Q. 495.50	Q. 3,290.12							
	13.2	Mts lin.	Columna tipo 3	Q. 332.45	Q. 4, 388.34							
	25.6	Mts lin.	Columna tipo 4 (1o x 15cm)	Q. 145.00	Q. 3,712.00							
	247	Mts lin.	PIN no. 3 (3/8)	Q. 29.00	Q. 7,163.00							
	69	Mts lin.	Solera intermedia (0.15m x 0.20)	Q. 193.00	Q. 13,317.00							
	58	Mts lin.	Solera Coronación (0.15m x 0.20)	Q. 175.00	Q. 10,150.00							
	8.5	Mts lin.	Solera coronación muro tabique (0.10m x 0.20m)	Q. 190.00	Q. 1,615.00							
	15.4	Mts lin.	Solera de coronación (0.15m x 0.30m)	Q. 268.00	Q. 4,127.20							
	15	Mts cuad.	Losa de concreto sobre modulo de gradas (Espesor 12 cms)	Q. 635.00	Q. 9,525.00							
	310	Mts cuad.	Repello + Cernido en muro y losa de concreto	Q. 67.00	Q. 20,770.00							
	125	Mts cuad.	Piso ceramico + contrapiso	Q. 300.00	Q. 37,500.00							
	89	Mts cuad.	Azulejos en baños	Q. 170.00	Q. 15,130.00							
	15	Mts cuad.	Banqueta de concreto de 7.0 cm de espesor	Q. 240.00	Q. 3,600.00							
	62	Mts cuad.	Piso concreto remolineado de 8 cm de espesor	Q. 170.00	Q. 10,540.00							
	9	Unidades	Ventaneria de perfil de UPVC	Q. 1,575.00	Q. 14,175.00							
	1	Unidad	Porton corredizo	Q. 9,000.00	Q. 9,000.00							
	2	Unidades	Cortina Metalica en accesos	Q. 4,416.00	Q. 8,832.00						Plazo de contrato	**90 DÍAS**
	12	Unidades	Puertas	Q. 1,400.00	Q. 16,800.00							
	1	Unidad	Vidriera en acceso principal perfil PVC	Q. 3,500.00	Q. 3,500.00							
	1	Unidad	Balcon de protección	Q. 1,500.00	Q. 1,500.00							
	4.5	Mts lin.	Baranda Metálica permitral	Q. 1,000.00	Q. 4,500.00							
	5	Circuitos	Instalaciones electricas	Q. 3,180.00	Q. 15,900.00							
	5	Unidades	Instalaciones bajadas Pluviales	Q. 1,200.00	Q. 6,000.00							
	80	Mts lin.	Instalación hidraulica	Q. 208.00	Q. 16,640.00							
	4	Unidades	Instalación sanitarias	Q. 4,200.00	Q. 16,800.00							

	2	Unidades	Instalación de pilas lavaderos + una con cubierta de lamina apoyado sobre constaneras metalicas	Q. 4,375.00	Q. 8,750.00						
	1	Unidad	cisterna ded conreto armado+ equipo de bombeo	Q. 1,9000.00	Q. 19,000.00						
	4	Unidades	Cajas sifon y de Registro	Q. 1,090.00	Q. 4,360.00			Fecha de presentación de ofertas	**25/07/2019**	Bien o servicio contratado	**Mejoramiento edificio Municipal (Remodelación antiguo Edificio Eripaz) Cantón Jactzal, Nebaj, Quiché**
	1340	Mts cuad.	aplicación de pintura	Q. 10.00	Q. 13,400.00						
	1	Global	Limpieza final del Proyecto	Q. 1,232.59	Q. 1,232.59						
	TOTAL			**Q. 411,500.00**		NIT	**18184685**	Fecha de adjudicación	**30/07/2019**	Fecha del contrato	**16/08/2019**
										Status	**EN EJECUCION**