ENTIDAD:	**MUNICIPALIDAD DE NEBAJ**
DIRECCIÓN:	**CANTON BATZBACA**
HORARIO DE ATENCIÓN:	**8:00 AM A 5:00 PM**
TELEFONO:	**SIN TELEFONO**
DIRECTOR:	**JACINTO MATOM CETO**
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	**23/09/2019**
CORRESPONDE AL MES DE:	**AGOSTO DEL AÑO 2019**

NUMERAL 20. CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

1

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	No. del contrato	DESCRIPCIÓN			PRECIO UNITARIO	COSTOS	TOTAL	RENGLÓN PRESUPUESTARIO	CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR		DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN		CONTENIDO DEL CONTRATO	
COTIZACIÓN	**40-2019**	722	Metro Cuadrado	Trabajos Preliminares del sistema de trataminto	Q. 23.00	Q. 16,606.00	**Q. 843,500.,00**	**331 DE CONSTRUCCIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN.**	Nombre proveedor:	**CONSTRUCTORA Y SERVICIOS DE INGENIERIA A&L**	**NOG**	**10768491**	proveedor adjudicado	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS DE INGENIERIA A&L
		1	Unidad	Caja de Demaias	Q. 7,684.00	Q. 7,684.00								
		2	Unidad	Canal de rejas y canal Desarenador	Q. 7,264.00	Q. 14,528.00								
		1	Unidad	Patio de Secado de Arenas	Q. 10,727.00	Q. 10,727.00								
		1	Unidad	Medidor de Caudal Con Bypass de concreto Armado	Q. 11,849.00	Q. 11,849.00								
		1	Unidad	Caja Distribuidora de Caudales	Q. 23,406.00	Q. 23,406.00								
		2	Unidad	Caja Trampa de Grasas	Q. 11.610.00	Q. 23,220.00							No. del contrato	**40-2019**
		1	Unidad	Caja recaudadora de grasas	Q. 5,103.00	Q. 5,103.00								
		2	Unidad	Tanque Sedimetador Primario	Q. 58,839.00	Q. 117,678.00								
		2	Unidad	Tanque filtro percolador ViBiol+ogico	Q. 77,706.00	Q. 155,412.00								
		2	Unidad	Tanque Sedimentador Secundario	Q. 57,829.00	Q. 115,658.00								
		2	Unidad	Digestor de Lodos Circular	Q. 24,419.00	Q. 48,838.00								
		2	Unidad	Patio de secado de lodos	Q. 32,175.00	Q. 64,350.00								
		17	Unidad	Cajas de unión y Registro	Q . 4,175.00	Q. 70,975.00			NIT	**18184685**			Plazo de contrato	**120 DÍAS**
		22	Metro Cuadrado	Bodega con Ducha	Q. 3,202.00	Q. 70,444.00								
		81	Metro lineal	Sistema de Instalación Hidráulica	Q. 136.00	Q. 11,016.00								
		108	Metro lineal	Sistema de instalación sanitario	Q. 200.00	Q. 21,600.00							Servicio Contratado	**CCONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 2 ALDEA TZALBAL, NEBAJ, QUICHE.**
		14	Unidad	Cajas de Concreto y Válvulas de Compuerta	Q. 2,803.00	Q. 39,242.00								
		1	Unidad	Pozo de visita del drenaje de entrada y salida	Q. 5,903.00	Q. 5,903.00								
		1	Unidad	Cabezal de desfogue	Q. 7,429.00	Q. 7,429.00					Fecha de presentación de ofertas:	**30/07/2019**	Caracteristicas del	Trabajos Preliminares del sistema de trataminto Caja de Demaias Canal de rejas y canal Desarenador Patio de Secado de Arenas Medidor de Caudal Con Bypass de concreto Armado Caja Distribuidora de Caudales Caja Trampa de Grasas Caja recaudadora de grasas Tanque Sedimetador Primario Tanque filtro percolador ViBiol+ogico

		1	Global	Limpieza final del sistema de tratamiento	Q. 1,832.00	Q. 1.832.00					Fecha de cierre de recepción de ofertas	**30/07/2019**	servicio	Tanque Sedimentador Secundario Digestor de Lodos Circular Patio de secado de lodos Cajas de unión y Registro Bodega con Ducha Sistema de Instalación Hidráulica Sistema de instalación sanitario Cajas de Concreto y Válvulas de Compuerta Pozo de visita del drenaje de entrada y salida Cabezal de desfogue

2

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	No. del contrato			DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	COSTOS	TOTAL	RENGLÓN PRESUPUESTARIO	CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR		DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN		CONTENIDO DEL CONTRATO	
CONTIZACIÓN	**41-2019**	400	Mts Cuad.	Trabajos Preliminares y Trazo de la Línea Central	Q. 32.30	Q. 12,920.00	**Q. 240,002.00**	**331 DE CONSTRUCCIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN.**	Nombre proveedor:	**CONSTRUCTORA Y SERVICIOS DE INGENIERIA A&L**	NOG:	**10860789**	proveedor adjudicado	**CONSTRUCTORA Y SERVICIOS DE INGENIERIA A&L**
		400	Mts Cuad.	Corte y Nivelación de Terreno (Corte de Cajuela)	Q. 41.00	Q. 16,400.00							No del contrato	**41-2019**
		400	Mts Cuad.	Tendido yñ Compactación de la Base Gradual controlado (0.10 m)	Q. 75.00	Q. 30,000.00							plazo de contrato	**60 DÍAS**
		400	Mts Cuad.	Pvamiento de Concreto Rigido (Espesor 0.15 m)	Q. 398.00	Q. 159,200.00							servicio Contratado	**MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL (PAVIMENTACION) ALDEA SALQUIL GRANDE, NEBAJ, QUICHE**
		81	Mts lin.	Corte y sello de juntas	Q. 114.00	Q. 9,234.00							Caracteristicas del servicio	Trabajos Preliminares y Trazo de la Línea Central Corte y Nivelación de Terreno (Corte de Cajuela) Tendido yñ Compactación de la Base Gradual controlado (0.10 m) Pvamiento de Concreto Rigido (Espesor 0.15 m) Corte y sello de juntas Bordillo lateral de concreto (0.35m x 0.10m) Limpieza final del Proyecto
		80	Mts lin.	Bordillo lateral de concreto (0.35m x 0.10m)	Q. 136.00	Q. 10,880.00			NIT	**18184685**	Fecha de presentación de ofertas:	**06/08/2019**		
		400	Mts Cuad.	Limpieza final del Proyecto	Q. 3.42	Q. 1,368.00					Fecha de cierre de recepción de ofertas:	**06/08/2019**		

3

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	No. del contrato			DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	COSTOS	TOTAL	RENGLÓN PRESUPUESTARIO	CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR		DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN		CONTENIDO DEL CONTRATO	
LICITACIÓN	**44-2019**	2858	Metro Cuadrado	Trabajos Preliminares del Sistema de Tratamiento	Q. 20.00	Q. 57,160.00	**Q. 1,949,000.00**	**331 DE CONSTRUCCIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN.**	Nombre del proveedor	**CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA**	NOG	**10732152**	proveedor adjudicado	CONSTRUCTORA DE PROYECTOS DE INGENIERIA
		1	Unidad	Caja de Demasías	Q. 19,241.00	Q. 19,241.00								
		2	Unidad	Canal de rejas y Canal Desarenador	Q. 17,900.00	Q. 35,800.00								
		1	Unidad	Medidor de Caudal de Concreto Armado	Q. 17,800.00	Q. 17,800.00								
		1	Unidad	Caja distribuidora de caudales	Q. 11,200.00	Q. 11,200.00								
		2	Unidad	Caja trampa de Grasas	Q. 39,000.00	Q. 78,000.00							No. del contrato	44-2019
		2	Unidad	Tanque sedimentador primario rectangular	Q. 68,000.00	Q. 136000.00								
		2	ML	Filtro Percolador Biologico	Q. 68,700.00	Q. 137,400.00							Plazo de contrato	**8 meses**
		2	Unidad	Sedimentador secundario rectangular	Q. 46,00.00	Q. 92,000.00								
		2	ML	Digestador de Lodos Circular	Q. 25,000.00	Q. 50,000.00								
		2	Unidad	Patio de Secado de Lodos	Q. 30,000.00	Q. 60,000.00								
		10	Unidad	Cajas de unión y Registro	Q. 3,400.00	Q. 34,00.00								
		18.4	M2	Bodega de herramientas y área de aseo del operador	Q. 4,500.00	Q. 82,800.00								
		214	ML	sistema de instalción hidráulico	Q. 120.00	Q. 25,680.00								
		268	ML	Sistema de instalación sanitario	Q. 470.00	Q. 125,960.00								
		14	Unidad	Cajas de concreto y válvulas de compuerta	Q. 4,600.00	Q. 64,400.00								
		216	ML	Muro perimetral del sistema de tratamiento	Q. 2490.00	Q. 537,840.00							Servicio Contratado	**CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES**

		326	ML	Zanjeo para tuberias del eje central y pozos de visita	Q. 72.00	Q. 23,472.00			NIT	**12/08/2019**					**ALDEA PULAY, NEBAJ, QUICHE**
		381	ML	Tuberia para los ramales de entrada y salida	Q. 621.00	Q. 236,601.00									
		8	Unidad	Pozo de visita o inspección	Q. 6,900.00	Q. 55,200.00									
		10	ML	Corte y reposiciójn de la carpeta Asfáltica	Q. 1,400.00	Q. 14,000.00					Fecha de presentación de ofertas:	**12/08/2019**	Caracteristicas del servicio	Trabajos Preliminares del Sistema de Tratamiento Caja de Demasías Canal de rejas y Canal Desarenador Medidor de Caudal de Concreto Armado Caja distribuidora de caudales Caja trampa de Grasas Tanque sedimentador primario rectangular Filtro Percolador Biologico Sedimentador secundario rectangular Digestador de Lodos Circular Patio de Secado de Lodos Cajas de unión y Registro Bodega de herramientas y área de aseo del operador sistema de instalción hidráulico Sistema de instalación sanitario Cajas de concreto y válvulas de compuerta Muro perimetral del sistema de tratamiento Zanjeo para tuberias del eje central y pozos de visita Tuberia para los ramales de entrada y salida Pozo de visita o inspección Corte y reposiciójn de la carpeta Asfáltica Relleno de Zanjas de los Ramales de entrada y salida Cabezal de Desfogue Muros de Contención de concrto ciclópeco Limpieza final del sistema de tratamiento
		245	Unidades de Medida	Relleno de Zanjas de los Ramales de entrada y salida	Q. 82.00	Q. 20,090.00									
		1	Unidad	Cabezal de Desfogue	Q. 2,600.00	Q. 2,600.00									
		62	M3	Muros de Contención de concrto ciclópeco	Q. 420.00	Q. 26,040.00					Fecha de cierre de recepción de ofertas:	**12/08/2019**			
		2858	M2	Limpieza final del sistema de tratamiento	Q. 2.00	Q. 5,716.00									

4

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	No. del contrato			DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	COSTOS	TOTAL	RENGLÓN PRESUPUESTARIO	CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR		DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN		CONTENIDO DEL CONTRATO	
LICITACIÓN	**43-2019**	3,537.00	ML	Trabajos preliminares	Q. 15.00	Q. 53,055.00	**Q. 2,158,800.00**	**331 DE CONSTRUCCIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN.**	Nombre proveedor:	**CONSTRUCCTORA R.R.**	NOG:	**10771123**	proveedor adjudicado	**CONSTRUCCTORA R.R.**
		4,780.00	Mts3	Zanjeo para tuberías del eje central y pozos de visita	Q. 42.00	Q. 200,760.00							No. Contrato	**43-2019**
		3,537.00	ML	Colocación de tuberías del eje central	Q. 313.00	Q. 1,107,081.00							plazo de contrato	**135 dias**
		90	Unidades	Construcción de pñozos de visita	Q. 6,200.00	Q. 558,00.00							Servicio Contratado	**AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA XEMAMATZE, NEBAJ, QUICHE**
		3,346.00	Mts3	Relleno de Zanjas	Q. 54.00	Q. 180,684.00								
		4	Unidades	Paso Aéreo (Longitud de 6.00 mts)	Q. 10,000.00	Q. 40,000								
			Unidades	Cabezal de desfogue	Q. 8,609.00	Q. 8,609.00			NIT	**4070062**	Fecha de presentación de ofertas:	**20/08/2019**	Caracteristicas del servicio	Trabajos preliminares Zanjeo para tuberías del eje central y pozos de visita Colocación de tuberías del eje central Construcción de pñozos de visita Relleno de Zanjas Paso Aéreo (Longitud de 6.00 mts) Cabezal de desfogue Limpieza final de Proyecto
		3,537.00	ML	Limpieza final de Proyecto	Q. 3.00	Q. 10,611.00					Fecha de cierre de recepción de ofertas:	**20/08/2019**		